

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE
ADRES INWESTYCJI : ZBROJÓW PRZYSIÓLEK ŁAZIK, GM. BLIŻYN
INWESTOR : GMINA BLIŻYN
ADRES INWESTORA : 26-120 BLIŻYN UL. KOŚCIUSZKI 79A

DATA OPRACOWANIA : Październik 2010r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów - Wykonanie przyłącza do posesji nr. we. dz. 414 o długości 41m						
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym.	km	0.112		
d.1	10111-01					
2		Obsługa geodezyjna	kpl.	1		
d.1						
3	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład komarkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV /	m ³	135.32		
d.1	10210-03					
4	KNNR 1	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III/ 10%	m ³	15.02		
d.1	10305-02					
5	KNNR 11	Przewierci dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 100 mm w gruntach kat. III-IV	m	20		
d.1	10402-02					
6	KNNR 11	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 40 mm w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur	m	20		
d.1	10404-01					
7	KNNR 11	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych / piasek	m ³	31.31		
d.1	10501-05					
8	KNNR 11	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm	m	112		
d.1	10307-01					
9	KNNR 11	Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 40 mm HAWLE	szt.	4		
d.1	10304-01					
10	KNNR 2-15	Reduktor ciśnienia sieci wodociągowych	szt.	4		
d.1	10112-02					
11	KNNR 2-15	Zawór antyskażeniowy	szt.	2		
d.1	10112-02					
12	KNNR 2-15	Zawory grzybkowy sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm	szt.	2		
d.1	10112-02					
13	KNNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 20 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.	2		
d.1	10108-02					
14	KNNR 2-15	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm - / kpl. wodomierz +2szt zawory	szt.	2		
d.1	10118-01					
15	kal. własna	Zabezpieczenie rurociągów o śr.40 mm przed zamarzaniem	m	6		
d.1						
16	KNNR 11	Studzienki wodomierzowe z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 600 mm i głębokości 2.0 m wraz z wyposażeniem w wodomierz i zawór antyskażeniowy	szt.	2		
d.1	10406-05					
17	KNNR-W 2-	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, w wykopie	m	6		
d.1	115 0103-02					
18	KNNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 20 mm	szt.	2		
d.1	10107-02					
19	KNNR 2-15	Zawory czerpalne o śr.nom. 20 mm	szt.	2		
d.1	10114-02					
20	KNNR 1	Zasypanie wykopu o głęb.do 3.0 m koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 gr.kat. IIIz rozplantowaniem nadmiaru ziemi	m ³	140.36		
d.1	10210-02					
21	KNNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	140.36		
d.1	10236-01					
22	KNNR 1	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III	m ³	32.32		
d.1	10504-02					
Razem dział CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów - Wykonanie przyłącza do posesji nr. we. dz. 414 o długości 41m						