

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI	:	Przebudowa budynku SP ZOZ w Bliżynie
ADRES INWESTYCJI	:	Bliżyn, ul.VI W.Bliżyna
INWESTOR	:	Gmina Bliżyn
ADRES INWESTORA	:	Bliżyn, ul. Kosciuszki 79a
BRANŻA	:	Budowlana
DATA OPRACOWANIA	:	lip-07
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł
Słownie:		
WYKONAWCA :	INWESTOR :	

Przebudowa budynku SP ZOZ w Bliżynie - kosztorys ofertowy

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa budynku SP ZOZ w Bliżynie						
1		Parter				
1 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	59,46		
2 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej gr 38 cm	m3	2,736		
3 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej gr.12 cm (okienko podawcze)	m3	2,1		
4 d.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego gr 12 cm.	m3	23,6		
5 d.1	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek I NP 120 mm	m3	0,055		
6 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych I NP 120 mm	m	1,2		
7 d.1	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 120 mm - jako oddz.robota	m	1,2		
8 d.1	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek I NP 220 mm	m3	0,184		
9 d.1	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. belek stalowych I NP 220 mm	m	2,2		
10 d.1	KNR 4-01 0313-07	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - obmurowanie końców belek stalowych I NP 220 mm - jako oddz.robota	m	2,2		
11 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 „70”	szt.	13		
12 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 „80”	szt.	9		
13 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 „90”	szt.	14		
14 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 „90”/ drzwi wejściowe/	szt.	3		
15 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 „100”	szt.	1		
16 d.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 "120"- szt1	m2	2,4		
17 d.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego gr 25 cm	m3	1		
18 d.1	KNR 4-01 0422-02	Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania	m	8,8		
19 d.1	KNR 4-01 0422-06	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania	m	8,8		
20 d.1	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne - 35 szt	m	171,5		
21 d.1	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m2	34,2		
22 d.1	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone/ łazienkowe/	m2	28,8		
23 d.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegiel w ścianach istniejących- 1szt / drzwi przeciwpożarowe/	m2	1,8		
24 d.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe przeciwpożarowe	m2	1,8		
25 d.1	NNRNKB 202 1026-05	Drzwi aluminiowe zewnętrzne pełne - 1 szt/ izolatka / "90"/	m2	1,8		
26 d.1	NNRNKB 202 1026-05	Drzwi aluminiowe zewnętrzne przeszkłone - 2 szt /"90"/	m2	3,6		
27 d.1	NNRNKB 202 1026-05	Drzwi aluminiowe zewnętrzne - 1 szt / "100" /	m2	2		
28 d.1	NNRNKB 202 1026-05	Drzwi aluminiowe wewnętrzne - 1 szt / "120" /	m2	2,4		
29 d.1	KNR 0-19 0929-04	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednoodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 - 4 szt 01 / 870*1650 /	m2	5,76		
30 d.1	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednoodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2- 7 szt 02 / 880*550 /	m2	3,22		
31 d.1	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -03 szt 1 / 1770*1650 /	m2	2,92		
32 d.1	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -04 szt 1 / 3570*1650 /	m2	5,89		

33 d.1	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2- okno podawcze szt 2	m2	5,25		
34 d.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych	m	53,6		
35 d.1	KNR 2-02 2102-03	parapety z konglomeratu	m	53,6		
36 d.1	KNR 2-02 2102-03	parapety z konglomeratu/ okienka podawcze szer 60 cm /	m	3,5		
37 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich- podokienniki	m2	13,4		
38 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm/podokienniki/	m2	17,688		
39 d.1	KNR-W 4-01 0438-05	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych	m2	7,32		
40 d.1	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m2	23,52		
41 d.1	KNR 2-02 2003-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01	m2	24,9		
42 d.1	KNR-W 2-02 20204-04 analogia	Poręcze odbojowe	m	64		
43 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- wykładzina PCV	m2	26,7		
44 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- płytki PCV	m2	292,9		
45 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek - gres	m2	40,8		
46 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	360,4		
47 d.1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2	360,4		
48 d.1	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m2	360,4		
49 d.1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - GRES antypoślizgowy	m2	32,3		
50 d.1	KNR 2-02 1105-04	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogow.terakotowych 150x150mm	m	73,8		
51 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych / Tarket/	m2	343		
52 d.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	343		
53 d.1	KNR 2-02 1106-02 analogia	Cokolik wyokrągłony R= 1,3	m2	57,9		
54 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych / Tarket/- cokolik	m2	57,9		
55 d.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych / cokolik/	m2	57,9		
56 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	193,64		
57 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2/ skucie lamperii/	m2	630,74		
58 d.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach	m2	871,42		
59 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach	m2	871,42		
60 d.1	KNR 2-02 0815-01	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z płyt gips.	m2	49,8		
61 d.1	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2	256,261		
62 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2/ściany/	m2	562,55		
63 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 / sufity /	m2	373,68		
64 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierówność / ściany /	m2	562,55		
65 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierówność / sufity /	m2	373,68		
66 d.1	KNR 0-26 0640-03	Analogia - gruntowanie tynków	m2	936,23		
67 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach	m2	936,23		
68 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian / ściany /	m2	562,55		
69 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	373,68		
70 d.1	KNR 0-26 0640-03	Analogia - gruntowanie nowych tynków	m2	871,42		
71 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania/ ścian/	m2	921,22		
72 d.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.	27		
73 d.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	27		
74 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	160		
75 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3	160		
2	piętro					
76 d.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	140,88		
77 d.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej gr 38 cm	m3	16,88		
78 d.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie kominów	m3	0,718		
79 d.2	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 „70”	szt.	9		
80 d.2	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 „80”	szt.	12		
81 d.2	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 „90”	szt.	5		
82 d.2	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.ponad 2 m2 "150"- szt1	m2	3		

83 d.2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek I NP 220 mm	m3	0,234		
84 d.2	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. belek stalowych I NP 220 mm	m	5,6		
85 d.2	KNR 4-01 0313-07	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - obmurowanie końców belek stalowych I NP 220 mm - jako oddz.robota	m	5,6		
86 d.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego gr 25 cm	m3	1,9		
87 d.2	KNR 4-01 0422-02	Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania	m	10		
88 d.2	KNR 4-01 0422-06	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania	m	10		
89 d.2	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne - 24 szt	m	118,2		
90 d.2	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednolitelne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone " 90'- szt 12	m2	21,6		
91 d.2	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednolitelne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone/ łazienkowe/- 11 szt	m2	19,8		
92 d.2	KNR 2-02 1019-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednolitelne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone"150" - 1 szt	m2	3		
93 d.2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegiel w ścianach istniejących- 1szt / drzwi przeciwpożarowe/	m2	1,8		
94 d.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe przeciwpożarowe	m2	1,8		
95 d.2	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednolitelne z PCV o pow. do 1.0 m2- 12 szt 02 / 880*550 /	m2	5,52		
96 d.2	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -03 szt 5 / 1770*1650 /	m2	14,603		
97 d.2	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -04 szt 2/ 3570*1650 /	m2	11,781		
98 d.2	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -05 szt 1/ 2670*1650 /	m2	4,406		
99 d.2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych	m	54,4		
100 d.2	KNR 2-02 2102-03	parapety z konglomeratu	m	54,4		
101 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich- podokienniki	m2	13,6		
102 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm/podokienniki/	m2	17,952		
103 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm/ balkon/	m2	5,04		
104 d.2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m2	52,05		
105 d.2	KNR 2-02 2003-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal. pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01	m2	25,5		
106 d.2	KNR-W 2-02 20204-04 analogia	Poręcze odbojowe	m	49,6		
107 d.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- wykładzina PCV	m2	154,4		
108 d.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- płytki PCV	m2	153,3		
109 d.2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek - gres	m2	12,05		
110 d.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	319,75		
111 d.2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2	319,75		
112 d.2	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m2	319,75		
113 d.2	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - GRES antypoślizgowy	m2	30,2		
114 d.2	KNR 2-02 1105-04	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogow.terakotowych 150x150mm	m	101,6		
115 d.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych / Tarket/	m2	269,05		
116 d.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	269,05		
117 d.2	KNR 2-02 1106-02 analogia	Cokolik wyokrąglony R= 1,3	m2	39,375		
118 d.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych / Tarket/- cokolik	m2	39,375		
119 d.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych / cokolik/	m2	39,375		
120 d.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2/ skucie lamperii/	m2	183,4		
121 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	42,525		
122 d.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon. ręcznie na ścianach	m2	332,025		
123 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,duwarstw.na ścianach	m2	332,025		
124 d.2	KNR 2-02 0815-01	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z płyt gips.	m2	51		
125 d.2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2	216,51		
126 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2/ściany/	m2	705,1		
127 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 / sufity /	m2	291		
128 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierówność / ściany /	m2	705,1		

129 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierówność / sufity /	m2	291		
130 d.2	KNR 0-26 0640-03	Analogia - gruntowanie tynków	m2	996,1		
131 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach i sufitach	m2	996,1		
132 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian / ściany /	m2	705,1		
133 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	291		
134 d.2	KNR 0-26 0640-03	Analogia - gruntowanie nowych tynków	m2	332,025		
135 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania/ ścian/	m2	383,025		
136 d.2	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	21		
137 d.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	21		
138 d.2	KNR 2-02 0210-01	Belki i podciąg, stos, desk.obw.do przekr.do 8	m3	0,039		
139 d.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - t		0,011		
140 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - t		0,027		
141 d.2	KNR 2-02 0116-01	Ściany budynków wielokond.z bloczków z bet.komórkow., gr.24cm	m2	17,25		
142 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	113		
143 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3	113		
3	Klatka schodowa					
144 d.3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2/ skucie lamperli/	m2	89,55		
145 d.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach	m2	89,55		
146 d.3	KNR 0-26 0640-03	Analogia - gruntowanie nowych tynków	m2	89,55		
147 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania/ ścian/	m2	89,55		
148 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2/ściany/	m2	89,55		
149 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 / sufity /	m2	478,05		
150 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierówność / ściany /	m2	89,55		
151 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierówność / sufity /	m2	478,05		
152 d.3	KNR 0-26 0640-03	Analogia - gruntowanie tynków	m2	567,6		
153 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach i sufitach	m2	567,6		
154 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian / ściany /	m2	89,55		
155 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	478,05		
156 d.3	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m	16,8		
157 d.3	KNR 4-04 0804-02	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji	m	8,4		
158 d.3	KNR-W 2-02 1207-03	Balustrady schodowe przętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg	m	25,2		
159 d.3	KNR-W 2-02 20204-04 analogia	Poręcze odbojowe	m	45,2		
160 d.3	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	45,854		
161 d.3	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	45,854		
162 d.3	KNR 2-02 1122-02	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m	71,2		
163 d.3	KNR 2-02 1122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	71,2		
164 d.3	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża / podesty/	m2	32,4		
165 d.3	KNR 2-02 1118-07	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną / podesty/	m2	32,4		
166 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	14		
167 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3	14		
4	Piwnice - pomieszczenia przy szybie windowym					
168 d.4	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	11,34		
169 d.4	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m2	15,165		
170 d.4	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach	m2	30,33		
171 d.4	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.	2		
172 d.4	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne - 2szt	m	9,8		
173 d.4	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone " 90"- szt 2	m2	3,6		

174 d.4	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2	9,558		
175 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2/ściany/	m2	27,96		
176 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 / sufity /	m2	14,1		
177 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierówność / ściany /	m2	27,96		
178 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierówność / sufity /	m2	14,1		
179 d.4	KNR 0-26 0640-03	Analogia - gruntowanie tynków	m2	42,06		
180 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian / ściany /	m2	27,96		
181 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	14,1		
182 d.4	KNR 2-02 2003-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01	m2	6,615		
183 d.4	KNR 0-26 0640-03	Analogia - gruntowanie nowych tynków	m2	6,615		
184 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania/ ścian/	m2	6,615		
185 d.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	3		
186 d.4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3	3		
5		Malowanie piwnic				
187 d.5	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne pojedzielne z PCV o pow. do 1.0 m2- 24 szt 02 / 880*550 /	m2	11,04		
188 d.5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich- podokienniki	m2	5,4		
189 d.5	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm/podokienniki/	m2	7,128		
190 d.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2/ściany/	m2	849,231		
191 d.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 / sufity /	m2	309,9		
192 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierówność / ściany /	m2	849,231		
193 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierówność / sufity /	m2	309,9		
194 d.5	KNR 0-26 0640-03	Analogia - gruntowanie tynków	m2	1159,131		
195 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian / ściany /	m2	849,231		
196 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	309,9		
197 d.5	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	14,8		
198 d.5	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - GRES antypoślizgowy	m2	14,8		
199 d.5	KNR 2-02 1105-04	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogow.terakotowych 150x150mm	m	23,94		
6		Dodatkowe zejście do piwnicy				
200 d.6	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu zwirowego o grub. do 10 cm	m3	2,441		
201 d.6	KNR 2-01 0218-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3	16,559		
202 d.6	KNR 2-02 1914-02	Wykonanie podsypki piaskowej w warstwach o grub. 20 cm	m3	1,244		
203 d.6	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu	m3	7,645		
204 d.6	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli t-pręty gładkie	t	0,4		
205 d.6	KNR-W 2-02 0101-05 analogia	Ściany z blozków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	4,151		
206 d.6	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon. ręcznie na ścianach	m2	17,415		
207 d.6	KNR 2-02 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m	6,15		
208 d.6	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m3	1,66		
209 d.6	NNRNKB 202 1026-05	Drzwi aluminiowe zewnętrzne pełne - 1 szt/ izolatka / "90"/	m2	1		
210 d.6	KNR 2-02 1220-04	Konstrukcje daszków jednospadowe z poliweglanu	m2	12,42		
211 d.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	18		
212 d.6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3	18		
7		Schody na strych				
213 d.7	KNR 4-01 0422-02	Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania	m	36		
214 d.7	KNR 4-01 0422-06	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania	m	36		
215 d.7	KNR 4-04 0305-03	Rozebr.stropów żelbet.	m3	3,96		
216 d.7	KNR 4-01 0203-07	Uzupełnienie wieńców z betonu monolitycznego	m3	1		

217 d.7	KNR 2-02 0210-01	Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 8	m3	0,683		
218 d.7	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli pręty gładkie	t	0,013		
219 d.7	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli pręty zębowane	t	0,055		
220 d.7	KNR 2-02 0218-02	Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm	m2	9,213		
221 d.7	KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty Krotność = 7	m2	9,213		
222 d.7	KNR 2-02 0218-07	podesty żelbetowe	m3	1,011		
223 d.7	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli pręty gładkie	t	0,033		
224 d.7	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli pręty zębowane	t	0,101		
225 d.7	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm	m2	43,07		
226 d.7	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m	2,4		
227 d.7	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach	m2	86,14		
228 d.7	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne - 1 szt	m	4,9		
229 d.7	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednostzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m2	1,8		
230 d.7	KNR-W 2-02 1207-03	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg	m	7,7		
231 d.7	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	13,365		
232 d.7	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	13,365		
233 d.7	KNR 2-02 1122-02	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m	19,9		
234 d.7	KNR 2-02 1122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	19,9		
235 d.7	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża / podesty/	m2	8,1		
236 d.7	KNR 2-02 1118-07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną / podesty/	m2	8,1		
8	Szyb windy wewnętrznej					
237 d.8	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	9,536		
238 d.8	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm	m3	3,338		
239 d.8	KNR 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m3	0,65		
240 d.8	KNR 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3	4,464		
241 d.8	KNR 2-02 0202-04	Płyta fundamentowa szybu windowego	m3	1,346		
242 d.8	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli pręty zębowane/ płyta szybu windowego/	t	0,042		
243 d.8	KNR 2-02 0210-01	Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 8/ wieniec w poziomie posadzki/	m3	0,836		
244 d.8	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli pręty zębowane/ wieniec w poziomie posadzki/	t	0,033		
245 d.8	KNR-W 2-02 0101-05 analogia	Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowo- wapiennej	m3	12,815		
246 d.8	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach	m2	117,798		
247 d.8	KNR 2-02 0210-01	Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 8/ wieniec w poziomie stropów/	m3	0,784		
248 d.8	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli pręty gładkie	t	0,027		
249 d.8	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli pręty zębowane	t	0,089		
250 d.8	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m	6		
251 d.8	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie	m2	4,356		
252 d.8	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli pręty zębowane	t	0,054		
253 d.8	KNR 4-02 0312-04 analogia	podłączenie szybu windy do kanału wentylacyjnego	szt.	1		
254 d.8	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1		
255 d.8	KNR 2-02 0202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.8m pod ścianę podtrzymującą stropy	m3	0,65		
256 d.8	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli pręty zębowane	t	0,009		
257 d.8	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli pręty gładkie	t	0,002		
258 d.8	KNR-W 2-02 0101-05 analogia	Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowo- wapiennej- ściana podtrzymująca stropy	m3	5,438		
259 d.8	KNR 4-01 0422-02	Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania	m	4,4		
260 d.8	KNR 4-01 0422-06	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania	m	4,4		
261 d.8	KNR 4-04 0305-03	Rozebr.stropów żelbet.	m3	5,484		
262 d.8	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	10		
263 d.8	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3	10		
9	Elewacje zewnętrzne					

264 d.9	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych/ daszki nad wejściami/	m3	4,398		
265 d.9	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych/ belka/	m3	0,636		
266 d.9	KNR 2-05 0208-04	Konstrukcje podparć, zawieszień i osłon o masie elementu do 50 kg - demontaż słupków podtrzymujący daszek żelbetowy R= 50% montażu Krotność = 0,5	t	0,311		
267 d.9	KNR 4-01 0422-02	Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania	m	53,7		
268 d.9	KNR 4-01 0422-06	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania	m	53,7		
269 d.9	KNR 2-02 1220-04	Daszki nad wejściami z poliwęglanu - 3 szt	m2	13,65		
270 d.9	KNNR 7 0506-01	Daszki nad drzwiami z poliwęglanu - szt 3	m2	3,9		
271 d.9	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m2	643,631		
272 d.9	KNR 0-17 2610-05	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 15 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m2	43,8		
273 d.9	KNR 0-26 0640-03	Analogia - gruntowanie cokołu	m2	146,355		
274 d.9	KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m2	146,355		
275 d.9	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie podestu z płytek na zapr.cem.	m2	20,35		
276 d.9	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie okładziny schodów z płytek na zapr.cem.	m2	23,232		
277 d.9	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie i kondygnacji	m	24,8		
278 d.9	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	23,232		
279 d.9	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną- przyjęto cenę stopnia i podstopnia jako mb/ 48,4m/	m2	23,232		
280 d.9	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża / podesty/	m2	20,35		
281 d.9	KNR 2-02 1118-07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną / podesty/	m2	20,35		
282 d.9	KNR-W 2-02 1207-03	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg	m	24,8		
283 d.9	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - boczne wejście	m3	3,3		
284 d.9	KNR-W 2-02 0101-05 analogia	Ściany z blozków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej- boczne wejście	m3	3,163		
285 d.9	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach- boczne wejście	m2	4,125		
286 d.9	KNR 4-01 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2- boczne wejście	szt.	5		
287 d.9	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża- boczne wejście	m2	11,616		
288 d.9	KNR 2-02 1118-07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną / podesty/- boczne wejście	m2	4,4		
289 d.9	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną- przyjęto cenę stopnia i podstopnia jako mb/ 24,2m/- boczne wejście	m2	11,616		
290 d.9	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża / podesty/- boczne wejście	m2	4,4		
291 d.9	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża- wejście do mieszkań	m2	0,698		
292 d.9	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną- przyjęto cenę stopnia i podstopnia jako mb/ 1,55/- wejście do mieszkań	m2	0,698		
293 d.9	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża / podesty/- wejście do mieszkań	m2	1,318		
294 d.9	KNR 2-02 1118-07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną / podesty/- wejście do mieszkań	m2	1,318		
295 d.9	KNR-W 2-02 1207-03	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg- boczne wejście	m	5,5		
296 d.9	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	8		
297 d.9	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3	8		
10		Roboty zewnętrzne				
298 d.10	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	146,61		
299 d.10	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	146,65		
300 d.10	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,492		
301 d.10	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	140		

302 d.10	KNNR 1 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m3	14		
303 d.10	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9	m3	14		
304 d.10	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m2	140		
305 d.10	KNNR 1 0213-01	Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III	m3	131,1		
306 d.10	KNNR 1 0215-03	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m	m3	131,1		
307 d.10	KNNR 1 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m3	131,1		
308 d.10	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9	m3	131,1		
309 d.10	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	345		
310 d.10	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	92		
311 d.10	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	92		
312 d.10	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	345		
313 d.10	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m2	345		
314 d.10	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem/ plac parkingowy/	m2	345		
315 d.10	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2	146,61		
316 d.10	KNNR 1 0205-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m3	14,661		
317 d.10	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9	m3	14,661		
318 d.10	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	146,65		
319 d.10	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m2	146,61		
320 d.10	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	146,61		
321 d.10	KNR 4-04 0804-01 analogia	Rozebrawie ogrodzenia wraz z bramą i furtką	m	10,5		
322 d.10	KNR 2-02 1802-03 analogia	Ogrodzenie z kształtowników stalowych	m	4,5		
323 d.10	KNR 2-02 1808-02 analogia	Montaż furtki z kształtowników	kpl.	1		
324 d.10	KNR 2-02 1808-02 analogia	Montaż bramy wjazdowej z kształtowników	kpl.	1		
325 d.10	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	1		
326 d.10	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3	1		
11	obudowa kominów na strychu					
327 d.11	NNRNKB 202 2023-04 analogia	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50	m2	259,326		
328 d.11	KNR 2-16 0307-04	Jednowarstwowa izolacja o grub.50 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr 120mm	m2	382,603		
329 d.11	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.	22		
12	Dostawa i montaż podnośnika oraz dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych					
330 d.12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych o wysokości podnoszenia 1,7 m łącznie z uzgodnieniem dokumentacji z Urzędem Dozoru Technicznego	kpl	1		
331 d.12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż dźwigu osobowego dwuprzystankowego przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych łącznie z uzgodnieniem dokumentacji z Urzędem Dozoru Technicznego	kpl	1		

Wartość netto:

Podatek Vat :

Wartość brutto: