

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 9 0101-06	Demontaż złączy kablowych pojedynczych	kpl.	1		
2	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.	1		
3	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.	1		
4	KNNR 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.	1		
5	KNNR 9 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.	1		
6	KNNR 5 0401-01	Złącza licznikowe typu ZL-3	kpl.	1		
7	KNNR-W 4-01 0332-12	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m ²	0.54*5 = 2.700		
8	KNNR 5 1207-15	Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle	m	5		
9	KNNR 5 1207-12	Wykucie bruzd dla rur RS37 w cegle	m	2.5		
10	KNNR 5 1207-09	Wykucie bruzd dla przewodów typu YDY w cegle śr do 28 mm	m	137		
11	KNNR 5 1209-03	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.	11		
12	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	137		
13	KNNR 5 0101-08	Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m	5		
14	KNNR 5 0101-07	Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m	2.5		
15	KNNR 5 0201-06	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm ² wciągane do rur	m	4*7 = 28.000		
16	KNNR 5 0201-06	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm ² wciągane do rur	m	1*7 = 7.000		
17	KNNR 5 0205-03	Przewody kabelkowe YDY 5x4mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	30		
18	KNNR 5 0205-03	Przewody kabelkowe YDY 3x6 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	20		
19	KNNR 5 0205-03	Przewody kabelkowe YDY 5x10 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	60		
20	KNNR 5 0205-03	Przewody kabelkowe YDY 5x16 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	17		
21	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg VISTOP	szt.	2		
22	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	1090		
23	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	1090		
24	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	40		
25	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	1300		
26	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	526		
27	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	276		
28	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.	376		
29	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane plafoniere 2x60 W	kpl.	44		
30	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane 100 W	kpl.	5		
31	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x40 W OWF-1 236	kpl.	89		
32	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x40 W OWF-236	kpl.	22		
33	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane - świetłówkowa do 2x40 W OWFA-236 z modułem awaryjnym 3 h	kpl.	9		
34	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe piktogramowe	kpl.	10		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
35	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYp 3x2,5 mm2	m	980		
36	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtyinkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	17		
37	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtyinkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	40		
38	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtyinkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	1		
39	KNNR 5 0306-04	Łączniki schodowe, dwubiegunowe podtyinkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	10		
40	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtyinkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	133		
41	KNNR 5 0308-01	Montaż gniazd komputerowych	szt.	20		
42	KNNR 5 0308-01	Montaż gniazd telefonicznych	szt.	20		
43	KNNR 5 1207-05	Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle	m	700		
44	KNNR 5 0102-01	Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m	350		
45	KNNR 5 0102-01	Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m	350		
46	KNNR 5 0201-02	Przewody komputerowe wciągane do rur	m	350		
47	KNNR 5 0201-02	Przewody telefoniczne wciągane do rur	m	350		
48	KNNR 5 1209-11	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	130		
49	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg	szt.	3		
50	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg	szt.	1		
51	KNNR 5 0410-02	Wentylatory ścienne	szt.	11		
52	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	12		
53	KNNR 5 0407-01	Lampki sygnalizacyjne w rozdzielnicach	szt.	12		
54	KNNR 5 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	14		
55	KNNR 5 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1		
56	KNNR 5 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	2		
57	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	2		
58	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	4		
59	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1		
60	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	4		
61	KNNR 5 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m	350		
62	KNNR 5 0601-04	Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych	m	70		
63	KNNR 5 0611-11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu	szt.	65		
64	KNNR 5 0612-05	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt	szt.	65		
65	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.	5		
66	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	42		
67	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	8		
68	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	30		
69	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	30		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
70	KNNR 5 1304- 06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	133		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: