


Przekrój normalno - konstrukcyjny chodnika na zjeździe od km 0+240,00 do km 0+390,00.

Skala 1:25



\* Konstrukcję nawierzchni zjazdu do posesji przyjęto z Rozporządzenia  
- M.T.I G.M. z dnia 2 marca 1999 r Dz.U.nr.43 - Załącznik nr.5 p.5.6.1.a.

\* Krawężnik betonowy 15x30x100 cm na ławie z betonu klasy B 15 grubości 15 cm.

\* Przepust pod zjazdem zaprojektowano z rur o średnicy 40 centymetrów typu "Wipro".  
- Posadowienie na ławie z chudego betonu. Zasypkę przepustu wykonać chudym betonem.  
- Wloty i wyloty przepustów pod zjazdami zakończyć ściankami prefabrykowanymi.

\* Podłoże gruntowe dogęścić do wskaźnika min. Is= 0,97.

|               |   |                                     |                    |
|---------------|---|-------------------------------------|--------------------|
| Wykonawca     | PROJEKTOWANIE DRÓG I ULIC - inż.Leszek Śmigas ul. Leśna 11, 27-215 Wąchock  |                                     |                    |
| Inwestor      | GMINA BLIŻYN, ul. Kościuszki 79a, 26 - 120 BLIŻYN   | Umowa o dzieło z dnia 09.08.2007 r. |                    |
| Obiekt        | Przebudowa drogi pow. nr 0443 T Bliżyn-Ubyszów-Majdów w km 0+240.00÷1+008.00, dł.768 mb,<br>- wykonanie chodnika dla pieszych w miejsc. Bliżyn, w granicach istn. pasa drogowego. |                                     |                    |
| Nazwa rysunku | Przekrój normalno - konstrukcyjny chodnika na zjeździe do posesji.  | Rysunek nr 6                        |                    |
| Opracował     | inż. Leszek Śmigas  |                                     | Załączników 1      |
| Projektował   | inż. Leszek Śmigas  | Uprawnienia SWK /0118/PWOD/05       | Skala 1:25         |
| Sprawdził     | Krystyna Żelazna  | Uprawnienia WZDP-11b-2001/Upr.59/67 | Data 20.10.2007 r. |