


PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEPUSTU o 40 POD ZJAZDEM DO POSESJI.

Skala 1:25



* Przepust pod zjazdem zaprojektowano z rur o średnicy 40 centymetrów typu "Wipro".
- Posadowienie na ławie z chudego betonu. Zasypkę przepustu wykonać chudym betonem.
- Wloty i wyloty przepustów pod zjazdami zakończyć ściankami prefabrykowanymi.

* Podłoże gruntowe dogęścić do wskaźnika min. Is= 0,97.

Wykonawca	PROJEKTOWANIE DRÓG I ULIC - inż.Leszek Śmigas ul. Leśna 11, 27-215 Wąchock		
Inwestor	GMINA BLIŻYN, ul. Kościuszki 79a, 26 - 120 BLIŻYN	Umowa o dzieło z dnia 09.08.2007 r.	
Obiekt	Budowa drogi gminnej Zagórze, w km 0+000.00 ÷ 0+725.00, dł. 725 mb, - w miejscowości Zagórze, w granicach istniejącego pasa drogowego.		
Nazwa rysunku	Przekrój podłużny przepustu o 40 pod zjazdem do posesji.	Rysunek nr 7	
Opracował	inż. Leszek Śmigas		Załączników 1
Projektował	inż. Leszek Śmigas	Uprawnienia SWK /0118/PWOD/05	Skala 1:25
Sprawdził	Krystyna Żelazna	Uprawnienia WZDP-11b-2001/Upr.59/67	Data 20.12.2007 r.