



4,8cm	poliuretan - elastyczna mata z natryskową kolorową warstwą wierzchnią wodonieprzepuszczalną
5 cm	zagęszczone łamane kruszywo kamienne - cienkie 0-31,5 mm
15 cm	zagęszczone łamane kruszywo kamienne - grube 0-63 mm
15 cm	warstwa odsączająca - zagęszczony piasek
	grunt rodzimy



SKALA 1:20

ELASTYCZNA MATA POLIURETANOWA Z NATRYSKOWĄ KOLOROWĄ WARSTWĄ WIERZCHNIĄ NIEPRZEPUSZCZALNĄ



SKALA 1:5

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ODROWĄŻKU
nr ew. działki: 413.
Gmina Bliżyn woj. Świętokrzyskie

INWESTOR: Gmina Bliżyn ul. Kościuszki 79a 26-120 Bliżyn

OGRODY

„OGRODY” S.C. J.Nowak, A.Skrzypczak
25-217 Kielce, ul. Hauke Bosaka 7,
tel./fax: 41 361 94 24
email: biuro@ogrody.kielce.pl
NIP: 657-23-84-803 REGON: 292349265

	IMIE I NAZWISKO:	PODPIS	DATA	STADIUM	SKALA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Marcin Kowalski nr upr. SW-28/2006		03.2010	BUD-WYK	1 : 20 1:5
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Joanna Helowicz			BRANŻA:	NR RYSUNKU:
SPRAWDZIŁ:				ARCHITEKTURA	3e
TYTUŁ RYSUNKU: BOISKO WIELOFUNKCYJNE - PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ BOISKA					