
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja i remont strażnicy OSP w Blizynie
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 1540/2 ul. Szkolna gm. Bliżyn
INWESTOR : Gmina Bliżyn
ADRES INWESTORA : ul.Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Mazur
DATA OPRACOWANIA : Marzec , 2017r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Marzec , 2017r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacje			
1	KNNR 5	oprawa oświetleniowa zewnętrzna dekoracyjna góra dół o mocy 20W	kpl.		
d.1	0503-02	19	kpl.	19,000	
				RAZEM	19,000
2	KNR 13-14	Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na da-	km		
d.1	0301-01	chu i ścianach budynku	km	0,230	
		0,23		RAZEM	0,230
2		Badania i pomiary.			
3	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.2	1304-03	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
d.2	1304-04	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000