

A Dach bez ocieplenia
- blacha trapezowa
- łaty
- kontrłaty
- krokwie

B Strop nad piętrem
- warstwa wierzchnia gr. 2cm
- warstwa wylewki gr. 8cm
- płyta żelbetowa gr. 18cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 2cm

C Strop nad parterem
- warstwa wierzchnia gr. 2cm
- warstwa wylewki gr. 8cm
- płyta że
- tynk ce

D Strop
- warstwa
- warstwa

gr. 2cm

skowa 20cm

A: 12,2 m²

POWIERZCHNIA DACHU: 698,6 m²

Dach pokryty blachą płaską na rąbek stojący

Rynny stalowe półokrągłe 150mm

Ryry spustowe 110mm

Temat: **INWENTARYZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ODROWĄŻKU**		
Inwestor: Gmina Bliżyn, ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn		
Lokalizacja: Odrowążek, dz. nr ew. 413, 274/1, obręb nr 14, gm. Bliżyn		
I N W E N T A R Y Z A J C A		
Nazwa rysunku: **PRZEKRÓJ A-A**		Data: 01.2017 r.; Skala: 1:50, 1:100; Nr rys.: **I-4**
Projektant: mgr inż. Marcin Mazur	Uprawnienia: *SWK/0199/PWBKb/15*	Podpis:
Asystent: inż. Magdalena Mazur	Uprawnienia: -	Podpis: