

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI Remont Świetlicy Wiejskiej w Odrowążku Nowym
ADRES INWESTYCJI Odrowążek Nowy
INWESTOR : Gmina Bliżyn
ADRES INWESTORA ul.Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Kowalik

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	1 KNR 4-01	Remont posadzki świetlicy CPV 454310007			
d.1 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		11.23*10+7.61*7.21+3.34*5.24+3.86*3.53	m2	198.296	
				RAZEM	198.296
2	2 KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości	m ³		
d.1 0212-01		do 15 cm			
		198.3*0.15	m ³	29.745	
				RAZEM	29.745
3	3 KNR-W 2-	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na	m2		
d.1 02 0608-03		wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.5cm			
		198.3	m2	198.300	
				RAZEM	198.300
4	4 KNR-W 2-	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m2		
d.1 02 0606-01		- poziome podposadzkowe			
		198.3	m2	198.300	
				RAZEM	198.300
5	5 KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20	m2		
d.1 02 1104-01		mm zatarte na ostro			
		198.3	m2	198.300	
				RAZEM	198.300
6	6 KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek	m2		
d.1 02 1104-03		lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 3cm			
		Krotność = 3			
		198.3	m2	198.300	
				RAZEM	198.300
7	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m2		
d.1 202 1134-01		GRUNT" - powierzchnie poziome pod podłogi			
		198.3	m2	198.300	
				RAZEM	198.300
8	8 KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
d.1 1118-03					
		198.3	m2	198.300	
				RAZEM	198.300
9	9 KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10	m		
d.1 1119-02		cm			
		11.23*2+10*2-0.9*2+7.21*2+7.61*2-0.9*2+5.24*2+3.34*2-0.9+3.86*3+2.27*2	m	100.880	
				RAZEM	100.880
2	10 KNR 4-01	Wymiana stolarki drzwiowej w Świetlicy CPV 4544211342			
d.2 0354-07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
11	11 KNR-W 2-	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do loka-	szt.		
d.2 02 1025-01		lu malowane dwukrotnie na budowie			
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	12 KNR-W 2-	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycz-	m2		
d.2 02 1022-01		nie wykończone			
		0.8*2*8	m2	12.800	
				RAZEM	12.800
3	13 KNR 4-01	Wymiana okładzin , tynków , malowanie , ścian wewnętrznych świetlicy CPV 454312009 ,454400003, 454100004	m		
d.3 0354-12		Wykucie z muru podokienników betonowych			
		1.5*9+1*2	m	15.500	
				RAZEM	15.500
14	14 KNR 4-01	Obsadzenie podokienników konglomeratu marmurowego dł.1,5m	szt.		
d.3 0321-03					
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
15	15 KNR 4-01	Obsadzenie podokienników konglomeratu marmurowego dł.1,0m	szt.		
d.3 0321-03					
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	16 KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
d.3 0819-15					
		1.26*4*1.5+3.86*2*1.5	m2	19.140	
				RAZEM	19.140
17	17 KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
d.3 0819-15					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.26*4*1.5+3.86*2*1.5	m2	19.140	
				RAZEM	19.140
18	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej łazienki i	m2		
d.3	0829-04	kuchnia fartuch			
		1.26*4*2+3.86*2*2-0.8*2*2+2*2	m2	26.320	
				RAZEM	26.320
19	KNR-W 2-	Tynki wewn. zwykłe kat.111 wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
d.3	02 0803-03	10	m2	10.000	
				RAZEM	10.000
20	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu	m2		
d.3	202 2013-01	z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2			
		(11.23+10)*2*3.47+(7.21+7.61)*2*3.47+(3.34+5.21)*2*4+3.86*1.47+1.26*2*1.47+3.86*3.47+2.27*3.47*2+2.93*2	m2	362.974	
				RAZEM	362.974
21	NNRNKB	(z X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu	m2		
d.3	202 2015-01	z tynku o pow. ponad 5 m2 kuchnia			
		3.34*5.24	m2	17.502	
				RAZEM	17.502
22	NNRNKB	- ochrona narożników wew, wypukłych kątownikiem	m		
d.3	202 2608-08 analogia	70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
23	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
d.3	202 1134-02	362.97	m2	362.970	
				RAZEM	362.970
24	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
d.3	202 1134-01	5.24*3.34	m2	17.502	
				RAZEM	17.502
25	KNR-W 2-	kratki osadzone w ścianach o pow. elem. do 0.2 m2	szt.		
d.3	02 1215-02	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
26	KNR 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie	m2		
d.3	0101-02	do 600 mm - udział kształtek do 35 %			
		3	m2	3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m2		
d.3	02 1510-01	tynków gładkich bez gruntowania			
		362.97+17.51	m2	380.480	
				RAZEM	380.480
28	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych	m ³		
d.3	0108-18	konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km			
		8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
29	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych	m ³		
d.3	0108-20	konstrukcji - za każdy następny 1 km			
		Krotność = 6			
		8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
4	NNRNKB	Wykonanie sufitu podwieszonego w świetlicy			
d.4	202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m2		
		198.3-5.24*3.34	m2	180.798	
				RAZEM	180.798
5	NNRNKB	Remont instalacji wod-kan. świetlicy CPV 453300009			
d.5	02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR-W 4-	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr 15-20 mm	m		
d.5	02 0120-01	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 4-02 d.5 0235-06	Demontaż umywalki	kpi.		
	2		kpi.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR 4-02 d.5 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpi.		
	2		kpi.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR 4-02 d.5 0235-05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpi.		
	1		kpi.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-02 d.5 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
	6		m	6.000	
				RAZEM	6.000
37	KNR 2-15 d.5 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocyn- kow.o połącz.gwintów., na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
	25		m	25.000	
				RAZEM	25.000
38	KNR 2-15 d.5 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 2-15 d.5 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
	10		m	10.000	
				RAZEM	10.000
40	KNR 2-15 d.5 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplasty- fikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
41	KNR 2-15 d.5 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wy- pływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
42	KNR 2-15 d.5 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 2-15 d.5 0220-04	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 2-15 d.5 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z porcelany 'kompakt'	kpi.		
	1		kpi.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 2-15 d.5 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
46	KNR 2-15 d.5 0112-01	Zawory przelotowe ze złączka o śr.nom. 15 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Wymiana instalacji elektrycznej CPV 453151009			
47	KNR 4-03 d.6 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
	20		szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
48	KNR 4-03 d.6 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
	12		szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
49	KNR 4-03 d.6 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
	7		szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
50	KNR 4-01 d.6 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
	70		m	70.000	
				RAZEM	70.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNR 4-03 d.6 1129-02	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 5-08 d.6 0209-01	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe)	m		
	300	układany w tynku	m	300.000	
				RAZEM	300.000
53	KNR 5-08 d.6 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 5-08 d.6 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) wył. różnicowo prądowe 3faz	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR 5-08 d.6 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) różnicowo prądowy 1 faz	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
56	KNR 5-08 d.6 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) zabezpieczenie S191B16A	szt.		
	26		szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
57	KNR 5-08 d.6 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) zabezpieczenie S 193B 20A	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
58	KNR 5-08 d.6 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) wył SR	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR 5-08 d.6 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) grzejniki elektryczne konwektorowe	szt.		
	24		szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
60	KNR 5-08 d.6 0501-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1)	kpi.		
	26		kpi.	26.000	
				RAZEM	26.000
61	KNR 5-08 d.6 0504-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
62	KNR 5-08 d.6 0514-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -zawieszanych 2x40W - końcowych	szt.		
	22		szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
63	KNR 5-08 d.6 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.		
	30		szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
64	KNR 5-08 d.6 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
65	KNR 5-08 d.6 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
	8		szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
66	KNR 5-08 d.6 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67	KNR 5-08 d.6 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem	szt.		
	20		szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
68	KNR 5-08 d.6 0309-13	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych metalowych z uzieniem 3-biegunowych przykręcanych 63A/10 mm ² z podłączeniem	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000