

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Remont oświetlenia drogowego przy drodze krajowej Nr 42 w m. Górki gmina Bliżyn  
ADRES INWESTYCJI : Górki gmina Bliżyn - linia nn. st. "Górki" obw. k-k Końskie (od słupa Nr 2/1 do słupa Nr 10).  
INWESTOR : GMINA BLIŻYŃ  
ADRES INWESTORA : Bliżyn ul. Kościuszki 79 a  
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Tokarski upr. Nr KL 173/90  
DATA OPRACOWANIA : 07.2010

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn o przekroju 2x25 mm <sup>2</sup> 0.025	km.prz ew.  km.prz ew.	0.025	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.025</b>
2	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn o przekroju 4x25 mm <sup>2</sup> 0.012	km.prz ew.  km.prz ew.	0.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.012</b>
3	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn o przekroju 3x25 mm <sup>2</sup> 0.03	km.prz ew.  km.prz ew.	0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
4	KNNR 5 1005-01	Montaż rur osłonowych typu RS-47 na słupie ŻN 8*3	m  m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
5	KNNR 5 0201-06	Przewody AsXSn 4x25 mm <sup>2</sup> wciągane do rur 16	m  m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
6	KNNR 5 0201-06	Przewody AsXSn 3x25 mm <sup>2</sup> wciągane do rur 8	m  m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
7	KNNR 5 0906-02 (analogia)	Podłączenie przewodów AsXSn z przewodami AL na słupie ŻN 3	szt.  szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik 8	szt.  szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
9	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 2	szt.  szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie ŻN 10	szt.  szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
11	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (oprawa OUSa - 250 W II kl.) 10	szt.  szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
12	KNNR 5 0907-03	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.IV 50	m  m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
13	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 6	m  m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
14	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 10	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
15	KNNR 5 0406-01	Montaż rozłącznika bezpiecznikowego RBK-00 w RNN (pole oświetleniowe) 1	szt.  szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNNR 5 1005-03	Montaż skrzynek oświetlenia ulicznego SOM-3 (pomiar 2-taryfowy) z zegarem astronomicznym PUm - 020 na słupie typu ŻN 1	szt.  szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNNR 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie 9	szt.  szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl		
		9	kpl	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
19	KNNR 9 0902-05	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik na słupie stojącym	szt		
		9	szt	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
20	KNNR 9 0903-04	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczaniem na złom	km		
		0.025	km	0.025	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.025</b>
21	KNNR 5 0902-06 (analogia)	Przymocowanie istniejących przewodów AL-25 mm2 do izolatorów.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>