
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Remont oświetlenia drogowego przy drodze krajowej Nr 42 w m. Płaczków gmina Bliżyn
ADRES INWESTYCJI : Płaczków gmina Bliżyn - linia nn. st. "Płaczków 2" obw. k-k Końskie (od słupa Nr 2 do słupa Nr 9) i obw. k-k Bliżyn (od słupa Nr 1 do słupa Nr 6).
INWESTOR : GMINA BLIŻYN
ADRES INWESTORA : Bliżyn ul. Kościuszki 79 a
BRANŻA : elektryczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 5 1005-01	Montaż rur osłonowych typu RS-47 na słupie ŻN	m	8		
2	KNNR 5 0201-06	Przewody AsXSn 4x25 mm2 wciągane do rur	m	8		
3	KNNR 5 0906-02 (analogia)	Podłączenie przewodów AsXSn z przewodami AL na słupie ŻN	szt.	2		
4	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.	14		
5	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie ŻN	szt.	13		
6	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie E 10,5/4,3	szt.	1		
7	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (oprawa OUSa - 250 W II kl.)	szt.	14		
8	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	14		
9	KNNR 5 1203-04	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	8		
10	KNNR 5 1005-03	Montaż skrzynek oświetlenia ulicznego SOM-3 (pomiar 2-taryfowy) z zegarem astronomicznym PUM - 020 na słupie typu ŻN	szt.	1		
11	KNNR 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie	szt	9		
12	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl	9		
13	KNNR 9 0902-05	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik na słupie stojącym	szt	9		
14	KNNR 5 0902-06 (analogia)	Przymocowanie istniejących przewodów AL-25 mm2 do izolatorów.	szt.	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: