
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Remont oświetlenia drogowego przy drodze krajowej Nr 42 w m. Górki gmina Bliżyn
ADRES INWESTYCJI : Górki gmina Bliżyn - linia nn. st. "Górki" obw. k-k Końskie (od słupa Nr 2/1 do słupa Nr 10).
INWESTOR : GMINA BLIŻYŃ
ADRES INWESTORA : Bliżyn ul. Kościuszki 79 a
BRANŻA : elektryczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn o przekroju 2x25 mm2	km.przew.	0.025		
2	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn o przekroju 4x25 mm2	km.przew.	0.012		
3	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn o przekroju 3x25 mm2	km.przew.	0.03		
4	KNNR 5 1005-01	Montaż rur osłonowych typu RS-47 na słupie ŻN	m	8*3 = 24.000		
5	KNNR 5 0201-06	Przewody AsXSn 4x25 mm2 wciągane do rur	m	16		
6	KNNR 5 0201-06	Przewody AsXSn 3x25 mm2 wciągane do rur	m	8		
7	KNNR 5 0906-02 (analogia)	Podłączenie przewodów AsXSn z przewodami AL na słupie ŻN	szt.	3		
8	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.	8		
9	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	2		
10	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie ŻN	szt.	10		
11	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (oprawa OUSa - 250 W II kl.)	szt.	10		
12	KNNR 5 0907-03	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.IV	m	50		
13	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	6		
14	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	10		
15	KNNR 5 0406-01	Montaż rozłącznika bezpiecznikowego RBK-00 w RNN (pole oświetleniowe)	szt.	1		
16	KNNR 5 1005-03	Montaż skrzynek oświetlenia ulicznego SOM-3 (pomiar 2-taryfowy) z zegarem astronomicznym PUM - 020 na słupie typu ŻN	szt.	1		
17	KNNR 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie	szt	9		
18	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl	9		
19	KNNR 9 0902-05	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik na słupie stojącym	szt	9		
20	KNNR 9 0903-04	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom	km	0.025		
21	KNNR 5 0902-06 (analogia)	Przymocowanie istniejących przewodów AL-25 mm2 do izolatorów.	szt.	2		
22	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: