


Przekrój konstrukcyjny parkingu A - A.

Skala 1:25



* Konstrukcję nawierzchni dróg wewnętrznych przyjęto z Rozporządzenia M.T.I G.M.
- z dnia 2 marca 1999 r Dz.U.nr.43 - Załącznik nr.5 p.5.6.2.a.

* Konstrukcję nawierzchni miejsc postojowych przyjęto z Rozporządzenia M.T.I G.M.
- z dnia 2 marca 1999 r Dz.U.nr.43 - Załącznik nr.5 p.5.6.2.a.

* UWAGA !!
- zwiększono konstrukcję nośną nawierzchni parkingu biorąc pod uwagę możliwość
- wjazdu, manewrów i postoju samochodów o ciężarze całkowitym powyżej 2500 kG.

* Podłoże gruntowe dogęścić do wskaźnika min. Is= 0,97.

* Warstwę odcinającą wykonać pod całym parkingiem (miejsca postojowe, jezdnie manewrowe).

Wykonawca	Autor opracowania - inż.Leszek Śmigas ul. Leśna 11, 27-215 Wąchock		
Inwestor	GMINA BLIŻYŃ, ul. Kościuszki 79a, 26 - 120 BLIŻYŃ	Umowa o dzieło z dnia 22.06.2010 r.	
Obiekt	Budowa parkingu na samochody osobowe na działce nr 1482/1 obręb Bliżyn przy kościele pod wezwaniem Św. Ludwika w Bliżynie.		
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny parkingu A - A.		Rysunek nr 5
Opracował	inż. Leszek Śmigas		Załączników 1
Projektował	inż. Leszek Śmigas	Uprawnienia SWK /0118/PWOD/05	Skala 1:25
Sprawdził	Krzysztof Grosicki	Uprawnienia nr ewidencyjny upr. 24/80.	Data 20.08.2010 r.