

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Obiekt: Roboty przygotowawcze i niwelacja terenu		
1. 1.	Element: Roboty przygotowawcze i niwelacja terenu kod CPV 45112710-5		
1. 1. 1.	KNR 02-01-0121-010	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty [0.063]	0.0630
		Jm. ha	Razem: 0.0630
1. 1. 2.	KNR 02-21-0112-0100	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym [630.0000]	630.0000
		Jm. m2	Razem: 630.0000
1. 1. 3.	KNR 02-21-0112-0300	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy [630.0000]	630.0000
		Jm. m2	Razem: 630.0000
1. 2.	Element: Niwelacja terenu kod CPV 45112710-6		
1. 2. 1.	KNR 02-21-0217-040	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharką, grunt zadarniony [126]	126.0000
		Jm. m3	Razem: 126.0000
1. 2. 2.	KNR 02-01-0505-0400	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III [630]	630.0000
		Jm. m2	Razem: 630.0000
1. 2. 3.	KNR 02-01-0505-0100	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III [81.3000]	81.3000
		Jm. m2	Razem: 81.3000
2.	Obiekt: BUDOWA SCENY WIDOWISKOWEJ		
2. 1.	Element: roboty ziemne kod CPV 45111200-0		
2. 1. 1.	KNR 02-01-0310-020	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu III [50]	50.0000
		Jm. m3	Razem: 50.0000
2. 1. 2.	KNR 02-01-0501-010	Ręczne zasypywanie wykopów fundamentowych z przerzutem na odległość do 3 m, kategoria gruntu I-III piasek [50-18,363] Nr spec. techn. B-01.00.00	31.6370
		Nr spec. techn. B-01.00.00	
		Jm. m3	Razem: 31.6370
2. 1. 3.	KNR 02-01-0202-0501	Roboty ziemne koparkami przedsiębiorczymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III [8,224+0,283+9,856] Nr spec. techn. B-01.00.00	18.3630
		Nr spec. techn. B-01.00.00	
		Jm. m3	Razem: 18.3630
2. 1. 4.	KNR 02-01-0214-080	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległości transportu ponad 0,5 km przyczepami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii V-IV (*38) [18.363] Nr spec. techn. B-01.00.00	18.3630
		Nr spec. techn. B-01.00.00	

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		Jm. m3	Razem: 18.3630
2. 2.	Element: Fundamenty		
2. 2. 1.	KNR 02-02-0204-0101	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,5 m3, transport betonu taczkami, japonkami B20 [0,40*0,40*0,50*9]	0.7200
		[0,60*0,60*1,10*4+0,80*0,30*0,30*4]	1.8720
		[0,40*0,40*1,10*32]	5.6320
		Jm. m3	Razem: 8.2240
2. 2. 2.	KNR 02-02-1101-070	Stopy zwirowe [3,14*0,30*0,30*0,50*2] Nr spec. techn. B-01.00.00	0.2826
		Nr spec. techn. B-01.00.00	
		Jm. m3	Razem: 0.2830
2. 2. 3.	KNR 02-02-0290-020	prety zebrowane fi 12 [96,86*0,001] Nr spec. techn. B-01.00.00	0.0969
		prety zebrowane fi 10 [237,55*0,001] Nr spec. techn. B-01.00.00	0.2376
		Nr spec. techn. B-01.00.00	
		Jm. t	Razem: 0.3340
2. 2. 4.	KNR 02-02-0282-040	Gniazda do śrub kotwiących o głębokości do 0,5 m [45]	45.0000
		Jm. szt	Razem: 45.0000
2. 2. 5.	KNR 07-28-0104-020	Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw = 4szt.) głębokość do 60 cm [12]	12.0000
		Jm. zestaw	Razem: 12.0000
2. 2. 6.	KNR 07-28-0105-020	Zalanie otworów kotwicznych i przestrzeni podmaszynowej, otwory do 0,05 m2, głębokość do 60 cm [45]	45.0000
		Jm. otwór	Razem: 45.0000
2. 3.	Element: Konstrukcja stalowa		
2. 3. 1.	KNR 02-05-0104-010	Platew stalowa [1146,27*1,03*1,018*0,001] Nr spec. techn. B-01.00.00	1.2019
		Nr spec. techn. B-01.00.00	
		Jm. t	Razem: 1.2020
2. 3. 2.	KNZ 210-2301-01010	wykonanie konstrukcji stalowej pomostow [1.202] Nr spec. techn. B-01.00.00	1.2020
		Nr spec. techn. B-01.00.00	
		Jm. t	Razem: 1.2020

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
2. 3. 3.	KNR 07-12-0107-020	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe [1,202*48] Nr spec. techn. B-01.00.00	57.6960
		Nr spec. techn. B-01.00.00	
		Jm. m2	Razem: 57.6960
2. 3. 4.	KNR 07-12-0204-0201	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje kratowe [57.696] Nr spec. techn. B-01.00.00	57.6960
		Nr spec. techn. B-01.00.00	
		Jm. m2	Razem: 57.6960
2. 3. 5.	KNR 07-12-0209-0201	Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, konstrukcje kratowe [57.696] Nr spec. techn. B-01.00.00	57.6960
		Nr spec. techn. B-01.00.00	
		Jm. m2	Razem: 57.6960
2. 4.	Element: Zadaszenie kod CPV 45261100-5		
2. 4. 1.	KNR 02-02-0401-010	Konstrukcja drewniana z kantówki [(4,0+2,50)*8,44] Nr spec. techn. B-01.00.00	54.8600
		Nr spec. techn. B-01.00.00	
		Jm. m2	Razem: 54.8600
2. 4. 2.	KNR 02-02-0410-010	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej [54,86*2] Nr spec. techn. B-01.00.00	109.7200
		Nr spec. techn. B-01.00.00	
		Jm. m2	Razem: 109.7200
2. 4. 3.	ORGB 02-02-0539-020	Pokrycie dachów blachą powlekana, montaż pasów nadrynnowych - okapów [8,44*2] Nr spec. techn. B-01.00.00	16.8800
		Nr spec. techn. B-01.00.00	
		Jm. m	Razem: 16.8800
2. 4. 4.	ORGB 02-02-0539-030	Pokrycie dachów blachą powlekana, montaż osłon bocznych - wiatrownic [(4,0+2,50)*2] Nr spec. techn. B-01.00.00	13.0000
		Nr spec. techn. B-01.00.00	
		Jm. m	Razem: 13.0000
2. 4. 5.	ORGB 02-02-0547-010	Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 180 mm łączone na klej, montaż rynien [8,44*2] Nr spec. techn. B-01.00.00	16.8800
		Nr spec. techn. B-01.00.00	
		Jm. m	Razem: 16.8800

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
2. 4. 6.	ORGB 02-02-0550-030	Rury spustowe okrągłe z PVC, rury Fi 120 mm [3,0*2] Nr spec. techn. B-01.00.00	6.0000
		Nr spec. techn. B-01.00.00	
2. 4. 7.	ORGB 02-02-0541-020	Jm. m Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm [0,45*8,44*2] Nr spec. techn. B-01.00.00	Razem: 6.0000 7.5960
		Nr spec. techn. B-01.00.00	
2. 4. 8.	KNR 04-01-0631-010	Jm. m2 Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków np Ogniochron [1,90*7,32*3] Nr spec. techn. B-01.00.00	Razem: 7.5960 41.7240
		[(0,14+0,14)*2*1,90*7] Nr spec. techn. B-01.00.00	7.4480
		[(0,20+0,20)*2*1,90*4] Nr spec. techn. B-01.00.00	6.0800
		[(4,0+2,50)*8,44*2] Nr spec. techn. B-01.00.00	109.7200
		Nr spec. techn. B-01.00.00	
2. 4. 9.	KNR 04-01-0631-010	Jm. m2 Impregnacja biologiczna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków [164.972] Nr spec. techn. B-01.00.00	Razem: 164.9720 164.9720
		Nr spec. techn. B-01.00.00	
2. 5.	Element: Ściany	Jm. m2	Razem: 164.9720
2. 5. 1.	KNR 02-02-0401-010	Konstrykcja drewniana scian [1,90*7,32] Nr spec. techn. B-01.00.00	13.9080
		[1,90*2,0*2] Nr spec. techn. B-01.00.00	7.6000
		Nr spec. techn. B-01.00.00	
2. 5. 2.	KNR 02-02-0410-010	Jm. m2 Deskowanie scian z tarcicy nasyczonej [1,90*7,32*2] Nr spec. techn. B-01.00.00	Razem: 21.5080 27.8160
		[2,0*1,90*2*2] Nr spec. techn. B-01.00.00	15.2000
		Nr spec. techn. B-01.00.00	
2. 5. 3.	ANALIZA WŁASNA	Jm. m2 Lancuchy stalowe [2]	Razem: 43.0200 2.0000
		Jm. kpl	Razem: 2.0000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
2. 6.	Element: zadaszenie kod CPV 45261100-5		
2. 6. 1.	KNR 02-02-1101-0703	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, żwir [6,40*7,70*0,20]	9.8560
2. 6. 2.	KNR 02-02-0607-010	Jm. m3 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z geowłokniny polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa [6,40*7,70] Nr spec. techn. B-01.00.00	Razem: 9.8560 49.2800
2. 6. 3.	KNR 02-02-1110-020	Nr spec. techn. B-01.00.00 Jm. m2 Podłoga z desek struganych grubości 32 mm [6,20*7,70]	Razem: 49.2800 47.7400
2. 6. 4.	KNR 02-02-1220-040	Jm. m2 Konstrukcja schodów stalowych [(0,17+0,40)*4,0*5] [(0,17+0,30)*2,78*3] [(0,17+0,30)*2,78*5]	Razem: 47.7400 11.4000 3.9198 6.5330
2. 6. 5.	KNR 02-02-1110-020	Jm. m2 Podłoga z desek struganych grubości 32 mm [(0,17+0,40)*4,0*5] [(0,17+0,30)*2,78*3] [(0,17+0,30)*2,78*5]	Razem: 21.8530 11.4000 3.9198 6.5330
3.		Jm. m2	Razem: 21.8530
3. 1.	Obiekt: Prace wykończeniowe		
3. 1.	Element: Prace wykończeniowe tereny zieleni kod CPV 45112710-5		
3. 1. 1.	KNR 02-21-0218-0200	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczakami na terenie płaskim [113]	113.0000
3. 1. 2.	KNR 02-21-0101-0400	Jm. m3 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km wywóz ziemi zanieczyszczonej korzeniami [13.0000]	Razem: 113.0000 13.0000
3. 1. 3.	KNR 02-21-0101-0500	Jm. m3 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km wywóz na odl 3 km [13.0000]	Razem: 13.0000 13.0000
3. 1. 4.	KNR 02-21-0401-0500	Jm. m3 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem [565]	Razem: 13.0000 565.0000
		Jm. m2	Razem: 565.0000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
3. 1. 5.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż elementów towarzyszących kosze na śmieci z podstawą betonową i obudową drewnianą [1] Nr spec. techn. St-Z	1.0000
		Nr spec. techn. St-Z	
		Jm. kpl	Razem: 2.0000
3. 1. 6.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż elementów towarzyszących ławki z siedziskiem drewnianym z podstawą betonową model BERLIN 0112 - JUMAT lub równorzędne (miejsca dla widzów), mocowane na stałe (beton B20) do podłoża [1] Nr spec. techn. St-Z	1.0000
		Nr spec. techn. St-Z	
		Jm. kpl	Razem: 35.0000