



WIDOK Z BOKU  
SKALA 1:20




PRZEKRÓJ A-A  
SKALA 1:10



Wykaz elementów stalowych

Nr elementu	Nazwa elementu	Ilość	Długość pojedynczego elementu	Masa 1 mb elementu	Masa pojedynczego elementu	Masa elementów
		[szt.]	[cm]	[kg]	[kg]	[kg]
1.	dwuteownik PN 160	2	538,0	17,90	96,3	193
2.	dwuteownik PN 120	4	298,0	11,20	32,7	131
3.	ceownik 65	14	174,0	7,09	12,4	88
4.	profil zamknięty 50x50x4	28	121,5	6,24	7,6	213
5.	profil zamknięty 40x30x3	44	101,0	3,27	3,4	150
6.	profil zamknięty 70x30x4	2	536,0	6,24	33,6	68
7.	profil zamknięty 70x30x4	4	310,0	6,24	19,4	78
8.	profil zamknięty 30x30x3	154	70,5	2,81	1,97	304
9.	blacha węzłowa 100x60x5	28			0,23	7
10.	śruba 10 l 130mm+ nakrętka + podkładka	20			0,20	4
RAZEM: [kg]						1236

PRZEKRÓJ B-B  
SKALA 1:10



UWAGI:

- I. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.
  - 1.1. Czyszczenie ręczne do stopnia czystości Sa-3.
  - 1.2. Powłoka podkładowa z farby epoksydowej - grubość warstwy 100 mikrometrów nakładana pędzlem.
  - 1.3. Warstwa wierzchnia z powłoki poliuretanowej- grubość warstwy 50 mikrometrów nakładana pędzlem - RAL5005.
- II. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji drewnianej.
  - 2.1. Deski jodłowe strugane jednostronnie, impregnowane dwukrotnie poprzez nałożenie impregnatu pędzlem. Impregnat "Drewnochron lub inny o podobnych właściwościach- kolor machoń- 0,77m<sup>3</sup>.
  - 2.2. Podwalina z kantówek jodłowych- 0,28m<sup>3</sup>.
  - 2.3. Gwoździe ocynkowane długości 12 cm.
- III. Zabezpieczenie antykorozyjne filarów.
  - 3.1. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowej powłoką pcc- gr. 3 mm.
  - 3.2. Dwukrotne malowanie farbą akrylową powierzchni - RAL 1028.
  - 3.3. Dwukrotne malowanie abizolempasów o szerokości 30 cm u podstaw filarów.

Obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu kładki dla pieszych na cieku wodnym bez nazwy na działce ewid. Gr. Nr 1095 obręb Mroczków miejscowości Górki.	
Rodzaj projektu: Projekt wykonawczy.	Umowa z dnia: 07.11.2011r.
Nazwa rysunku: Widok z boku, przekroje.	Numer rysunku: 1/5.
Skala: 1:20, 1:10.	Opracował: Grzegorz Jasiński