


PRZYCZÓŁKI
SKALA 1:10



Wykaz stali zbrojeniowej

Nr pręta	Średnica	Ilość	Długość pojedynczego pręta	Długość prętów	
				8	12
	[mm]			[m]	[m]
1.	8	9	167		15,1
2.	12	7	204	14,3	
Długość razem wg średnic [m]				14,3	15,1
Masa 1 mb pręta [kg]				0.395	0.888
Masa wg średnic [kg]				5,7	13,5
Masa stali ogółem dla 2 przyczółków 2x 20 [kg]				40	

Wykaz stali kształtowej

Nr elementu	Nazwa elementu	Ilość	Długość pojedynczego elementu	Masa 1 mb elementu	Masa pojedynczego elementu	Masa elementów
		[szt.]	[m]	[kg]	[kg]	[kg]
A	kątownik 60x60x5	1	1,35	4,49	6,06	6,06
Masa stali ogółem dla 2 przyczółków 2x6,6 kg [kg]						12,12

Obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu kładki dla pieszych na cieku wodnym bez nazwy na działce ewid. Gr. Nr 1095 obręb Mroczków miejscowości Górki.	
Rodzaj projektu: Projekt wykonawczy.	Umowa z dnia: 07.11.2011r.
Nazwa rysunku: Przyczółki.	Numer rysunku: 4/5.
Skala: 1:10.	Opracował: Grzegorz Jasiński