

KOSZTORYS OFERTOWY DO PROJEKTU POD NAZWĄ BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZA- MI, PRZEPOMPOWNIĄ SIECIOWĄ I ZBIORNIKIEM NA WO- DĘ DLA MIEJSCOWOŚCI RĘDOCIN

NAZWA INWESTYCJI : SIEC WODOCIAGOWA
ADRES INWESTYCJI : RĘDOCIN
INWESTOR : GMINA BLIŻYN
DATA OPRACOWANIA : 12. 2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232152-2 Prepompowanie

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wnoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz budowy w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233140-2 Roboty drogowe

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 Sieć wodociągowa z przepompownią wody i zbiornikiem miejscowość Rędocin Specyfikacja Techniczna Nr 1						
Razem dział Sieć wodociągowa z przepompownią wody i zbiornikiem miejscowość Rędocin Specyfikacja Techniczna Nr 1						
2 CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne						
1 KNNR 1 d.20102-02		Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	0.6		
2 KNNR 1 d.20107-03		Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	10		
3 KNNR 1 d.20111-02		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	3.515		
4 KNNR 1 d.20210-03		Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV / 3538-58 x 2x0,9=6264 x80%	m ³	5011.2		
5 KNNR 1 d.20307-04		Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV / 20%	m ³	1252.8		
6 KNNR 1 d.20212-02		Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III / wykop pod kory przeciskowe 2x2x2x8=64m3	m ³	64		
7 KNNR 1 d.20214-05		Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m ³	64		
8 KNNR 1 d.20313-04		Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV / 2x3480x2x2=13920m2	m ²	13920		
9 KNNR 1 d.20214-05		Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV / 6264-1592,1 z podsypek=4671,9m3	m ³	4671.9		
10 KNNR 1 d.20206-04		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. / odwóz ziemi nie wbudowanej	m ³	1592.1		
11 KNNR 1 d.20208-02		Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4	m ³	1592.1		
12 KNNR 1 d.20206-04		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. / przywóz piasku na podsypki	m ³	1592.1		
13 KNNR 1 d.20208-02		Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4	m ³	1592.1		
14 KNNR 1 d.20406-02		Analogia - odtworzenie rowów odwadniających - szcunkowo	m ³	750		
15 KNNR 1 d.20503-03		Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III - szcunkowo	m ²	5000		
Razem dział CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne						
3 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów - Sieć wodociągowa						
16 KNNR 11 d.30501-05		Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych / podsypka z piasku gr. 10cm / 0,1x0,9x3480=313,2m3	m ³	313.2		
17 KNNR 11 d.30501-05		Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych / obsypka obok rury do 20cm. 3480x0,75x0,13=339,3m3	m ³	339.3		
18 KNNR 11 d.30501-05		Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych / 30cm ponad wierzch rury 3480x0,9x0,3=939,60m3	m ³	939.60		
19 KNNR 4 d.31009-04		Montaż rurociągów tłocznych z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm - rurociąg tłoczny	m	2474		
20 KNNR 4 d.31010-04		Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czolowego o śr. zewn. 110 mm - rurociąg tłoczny	złącz.	260		
21 KNNR 4 d.31011-04		Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm / kolana i łuki fi 110mm - szt 19	złącz.	19		
22 KNNR 11 d.30301-02		Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 110 mm / wejście do przepompowni	m	76		
23 KNNR 4 d.31701-03		Podłączenie instalacji do sieci wodociagowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 150 mm	kpl.	1		
24 wycena własna d.3na		Włączenie rurociągu PCV fi 110mm do przepompowni kontenerowej	kpl.	1		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
25	wycena własna d.3 na	Połączenie rurociągu tłoczego PE fi 110 sieć wodociągowa fi 160mm	kpl.	1		
26	KNNR 11 d.30301-03	Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 160 mm - sieć wodociągowa	m	900		
27	KNNR 4 d.31022-04	Kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - kolana i łuki na sieci - sieć wodociągowa	szt	23		
28	KNNR 4 d.31408-01	Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe	m³	3.936		
29	kal. własna d.3	Oznakowanie trasy wodociągu - taśmą	m	3392		
30	kal. własna d.3	Oznakowanie trasy wodociągu - przewodem 2x2mm2	m	3392		
31	KNR 2-19 d.30134-03	Oznakowanie trasy gazociągu na słupku betonowym	kpl.	17		
32	KNNR 11 d.30402-06	Przewierły dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 200 mm w gruntach kat. III-IV	m	16		
33	KNNR 11 d.30402-06	Przewierły dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 250 mm w gruntach kat. III-IV	m	42		
34	KNNR 11 d.30404-03	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 100 mm w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur manszetami	m	16		
35	KNNR 11 d.30404-04	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 150 mm w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur manszetami	m	42		
36	KNR-W 2-18 d.30216-01	Zespół napowietrzająco- odpowietrzający - HAWLE nr kat. 9824	kpl.	4		
37	KNNR 11 d.30304-04	Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 150 mm / HAWLE lub AVK - sieć wodociągowa	szt.	4		
38	KNNR 11 d.30304-03	Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 100 mm / HAWLW lub AVK- rurociąg tłoczny	szt.	4		
39	KNNR 11 d.30304-02	Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 80 mm - do hydrantów - HAWLE LIB AVK - sieć wodociągowa	szt.	6		
40	KNNR 11 d.30305-02	Hydranty pożarowe podziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o śr. nominalnej 80-100 mm HAWLE lub AVK - sieć wodociągowa	szt.	6		
41	KNNR 4 d.31012-02	Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luzny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110mm	szt	7		
42	KNNR 11 d.30502-01	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 150 mm / przewód spustowy	m	88		
43	KNNR 4 d.31417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową - przewód spustowy	szt	3		
44	KNR-W 2-18 d.30704-01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HO-BAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. nominalnej 90-110 mm - sieć wodociągowa	200m - 1 prób.	17.6		
45	KNR-W 2-18 d.30707-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nominalnej do 150 mm - sieć wodociągowa	odc.200 m	17.6		
46	KNR-W 2-18 d.30708-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm - sieć wodociągowa	odc.200 m	17.6		
47	kal. własna d.3	Obsługa geodezyjna	kpl.	1		
Razem dział CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów - Sieć wodociągowa						
4CPV 45232152-2 Kontenerowa pompownia wodna						
48	KNNR 1 d.40210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odciek koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m³ w gr. kat. III-IV / 0.6x4, 5x4, 5=12, 15m³	m³	12.15		
49	KNNR 6 d.40103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod płytą fundamentową - analogia	m²	20.25		
50	KNNR 6 d.40204-03	Podsypka z kamienia łupkowego - warstwa dolna o gr. 20 cm - pod płytą fundamentową	m²	20.25		
51	KNNR 11 d.40501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - ława z piasku gr. 25cm	m³	5.06		
52	KNNR 11 d.40501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - ława z piasku gr. 25cm - kolejna warstwa	m³	5.06		
53	KNNR 4 d.41407-01	Deskowanie ław fundamentowych	m²	5.06		
54	KNNR 4 d.41403-02	Montaż zbrojenia ław i płyt fundamentowych o śr. stali pow. 8 do 14 mm	t	0.2		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
55	KNNR 2 d.40104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm	t	0.2		
56	KNNR 4 d.41408-01	Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe	m ³	3.358		
57	KNNR 2 d.40602-02	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie	m ²	16		
58	wycena własna d.4 na	Zestaw hydroforowy firmy BAROSZ ZH MVC 10.8.2. K + modem Satellite 3AS z dodatkowym wyposażeniem, szafą sterowniczą SPW i sondą hydrostatyczną SG25 oraz 2 pływakami MAC3	kpl.	1		
59	KNNR 1 d.40502-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat. I-III	m ²	70		
60	KNNR 1 d.40504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m ³ ziemi na 1 m wykopu; grunt kat. III	m ³	50		
61	KNNR 2 d.41601-01	Cokoły ceglane 0.25x0.25 m 0.25x0.8 m	m	48		
62	KNNR 2 d.41603-03	Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	m	48		
63	KNNR-W 2-02 d.41808-02	Wrota z furtkami wys. 1.6 m szer. wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach	kpl.	1		
64	KNNR-W 2-15 d.40144-01	Hydrofony MQ3 - 35 dla podnoszenia ciśnienia w budynkach przy zbiorniku	kpl.	3		
65	KNNR 4 d.41417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową - podłączenie kratki ściekowej z przepompowni	szt	1		
66	KNNR 11 d.40502-01	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 100 mm	m	5		
Razem dział CPV 45232152-2 Kontenerowa pompownia wodna						
5CPV 4520000-9 - Zbiornik wyrównawczy						
67	KNNR 1 d.50303-02	Odspojenie gruntu i przewód taczkami na odl. do 10 m w gr. kat. III / 3,6x3,6x3,14x0,3=12,2m ³	m ³	12.2		
68	KNNR 1 d.50303-04	Wykopy z transportem urobku taczkami - dod. za każde dalsze rozp. 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wys. przy przew. w górę lub z góry na odl. 10 m Krotność = 10	m ³	12.2		
69	KNNR 1 d.50210-01	Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gr. kat. I-III/ 6,5x3,14x(2,0+0,6)x0,8=21,2m ³ i 4,3x4,3+2,5x2,5x0,5x1,8-2,3x1,3=19,3m ³ razem 40,5m ³	m ³	40.5		
70	KNNR 1 d.50308-04	Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV/ 4,6x3,14x0,35x0,1=0,5m ³ i 2,4x2,4x0,1=0,58 razem 1,1m ³	m ³	1.1		
71	KNNR 1 d.50214-05	Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gr. III-IV	m ³	35.3		
72	KNNR 1 d.50501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 12,2=40,5=1,1-35,3=18,5m ³	m ²	18.5		
73	KNNR 4 d.51408-01	Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, B10	m ³	1.1		
74	KNNR 2 d.50301-03	Mur z bloczków betonowych na zaprawie cementowej M8	m ³	6.75		
75	KNNR 2 d.50104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 8 mm	t	0.052		
76	KNNR 4 d.51407-03	Deskowanie ścian łukowych	m ²	4.2		
77	KNNR 4 d.51408-01	Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami	m ³	2.02		
78	KNNR 2 d.50101-07	Deskowanie tradycyjne płyt stropowych i dachowych	m ²	2.16		
79	KNNR 11 d.50501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m ³	3.9		
80	KNNR 2 d.50602-02	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie	m ²	17.25		
81	KNNR 2 d.50601-01	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco jednowarstwowe	m ²	18.1		
82	KNNR 4 d.50218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	1		
83	KNNR 2 d.50804-01	Siatkowanie powierzchni ścian i stropów	m ²	8.63		
84	KNNR 2 d.51004-01	Akrylowe tynki dekoracyjne typu "ATLAS" nakładane ręczne - faktura nakrapiana z ATLASU CERMIT N-200 lub R-200, o gotowej konsystencji odpornej na wpływy atm., gr. 2,0 mm	m ²	8.63		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
85	KNNR 6 d.50105-02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm Krotność = 2	m ²	10.35		
86	KNNR 2-18 d.50607-02	Szalunek pionowy do opaski betonowej 27,25x0,06=1,635m ²	m ²	1.635		
87	KNNR 6 d.50503-04	Opaska z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	9.63		
88	kal własna d.5	Klamry wiazowe	szt.	5		
89	KNNR 2 d.51401-02	Zabezpieczenie parapetu i płyty stropowej preparatem penetrująco-uszczelniającym	m ²	5.496		
90	KNNR 2-18 d.50913-03	Właz w stropie nad komorą z zamknięciem	szt.	1		
91	wycena własna d.5na	Montaż - Zbiornik wyrównawczy TYP ZRWB	kpl.	1		
92	wycena własna d.5na	Podłączenie sieci wodociągowej do zbiornika w komorze zasuw	kpl.	1		
93	KNNR 11 d.50304-04	Zasuwki żeliwne kielichowe i kolnierzone z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 150 mm / HAWLE lub AVK - na przewodzie spustowym przy zbiorniku	szt.	1		
94	KNNR 2 d.51601-01	Cokoły ceglane 0.25x0.25 m 0.25x0.8 m	m	48		
95	KNNR 2 d.51603-03	Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	m	48		
96	KNNR-W 2-02 d.51808-02	Wrota z furtkami wys. 1.6 m szer. wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach	kpl.	1		
97	kal. własna d.5	Wypożyczenie agregatu prądotwórczego	kpl.	1		
98	kal. własna d.5	Zapora drogowa -dł 3m	kpl.	1		
Razem dział CPV 45200000-9 - Zbiornik wyrównawczy						
6CPV 45233140-2 - roboty drogowe						
99	KNNR 6 d.60605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m ³	1		
100	KNNR 6 d.60605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm - przy przepompowni	m	6		
101	KNNR 6 d.60605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	szt.	2		
102	KNNR 1 d.60407-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat.III - wykonanie nasypu nad przepustem / 1,0+3:2x1,5x6=18-3=15m ³	m ³	15		
103	KNNR 2-01 d.60507-02	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych	m ²	2.5		
104	KNNR 6 d.60101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników /gł koryta do 50cm Krotność = 1.7	m ²	300		
105	KNNR 6 d.60103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	320		
106	KNNR 6 d.60104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²	320		
107	KNNR 6 d.60105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m ²	320		
108	KNNR 6 d.60113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	300		
109	KNNR 6 d.60113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	300		
110	KNNR 6 d.60308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	300		
111	KNNR 6 d.60309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	300		
112	KNNR 2-31 d.60401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	300		
113	KNNR 2-31 d.60402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	18		
114	KNNR 6 d.60403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	145		
115	KNNR 2-31 d.60511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	20		
116	KNNR 2-31 d.60407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	20		
Razem dział CPV 45233140-2 - roboty drogowe						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						