

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej w Mroczkowie- malowanie sal  
ADRES INWESTYCJI : Mroczków 25, 26-120 Bliżyn  
INWESTOR : Urząd Gminy w Bliżynie  
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 79A, 26-120 Bliżyn  
DATA OPRACOWANIA : Listopad 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Listopad 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>malowanie</b>			
1 d.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
		210.50	m <sup>2</sup>	210.500	
				RAZEM	210.500
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		566.30+328.25+126.40	m <sup>2</sup>	1020.950	
				RAZEM	1020.950
3 d.1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
		(566.30+1302+378.33+318.25+422.28+238+126.40)*20%	m <sup>2</sup>	670.312	
				RAZEM	670.312
4 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		566.30+1302+378.33+318.25+422.28+238+126.40	m <sup>2</sup>	3351.560	
				RAZEM	3351.560
5 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
		566.30+1302+378.33+318.25+422.28+238+126.40	m <sup>2</sup>	3351.560	
				RAZEM	3351.560
6 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		566.30+1302+378.33+318.25+422.28+238+126.40	m <sup>2</sup>	3351.560	
				RAZEM	3351.560
7 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		1302+422.28	m <sup>2</sup>	1724.280	
				RAZEM	1724.280
8 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		566.30+318.25+126.40	m <sup>2</sup>	1010.950	
				RAZEM	1010.950
9 d.1	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		132.6+238	m <sup>2</sup>	370.600	
				RAZEM	370.600
10 d.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	205.900	
		205.900		RAZEM	205.900
11 d.1	kalk. indyw.	Demontaż i montaż tablic, gablot,	kpl.		
		15	kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
<b>2</b>		<b>łazienki i kuchnia</b>			
12 d.2	kalk.indyw.	montaż nawietrzaków	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.2	KNR 19-01 0701-10	Roboty przygotowawcze - odbicie istniejącej glazury	m <sup>2</sup>		
		80.20+344.05	m <sup>2</sup>	424.250	
				RAZEM	424.250
14 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
		424.250	m <sup>2</sup>	424.250	
				RAZEM	424.250
15 d.2	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m <sup>2</sup>		
		26.87+35.64+17.51	m <sup>2</sup>	80.020	
				RAZEM	80.020
16 d.2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		65.80+204.75+73.50	m <sup>2</sup>	344.050	
				RAZEM	344.050
17 d.2	KNR-W 4-02 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
18 d.2	KNR-W 4-02 0232-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		4+8	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
19 d.2	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4+2	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR-W 4-02 d.2 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		4+8	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
21	KNR-W 4-02 d.2 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		4+2	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR-W 4-02 d.2 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
		4+8	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
23	KNR-W 2-15 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		4+8	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
24	KNR-W 2-15 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		4+2	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNR-W 2-15 d.2 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		
		4+2	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
26	KNR-W 2-15 d.2 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
27	KNR-W 2-15 d.2 0115-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4+8	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
28	KNR-W 2-15 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		4+2	podej.	6.000	
				RAZEM	6.000
29	KNR-W 2-15 d.2 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		4+8	podej.	12.000	
				RAZEM	12.000
30	KNR-W 2-15 d.2 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4+2	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
31	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - 1.6*12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.200	
				RAZEM	19.200
32	KNR 4-01 d.2 0320-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych w ścianach z cegieł	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
33	kalk. indyw. d.2	Dostawa i montaż wkładu kominowego fi 120 mm	m		
		7.5	m	7.500	
				RAZEM	7.500
34	KNR 2-17 d.2 0138-01	Kratki wentylacyjne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 2-17 d.2 0141-03	Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>3</b>		<b>inne</b>			
36	KNR 4-01 d.3 0354-05 analogia	demontaż drabinki	m <sup>2</sup>		
		12*1*2.5	m <sup>2</sup>	30.000	
				RAZEM	30.000
37	d.3 kalk. własna	Montaż drabinek drewnianych sportowych 1x2,5h	kpl.		
		12	kpl.	12.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12.000
38	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko (1,40 m x 0,50 m)	m		
d.3	0354-12	1.40*100	m	140.000	
				RAZEM	140.000
39	KNR 2-02	Parapety z konglomeratu BOTTICINO gr. 3 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0129-02	1.4*0.5*100	m <sup>2</sup>	70.000	
				RAZEM	70.000
40	ZKNR C-2	System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.3	0614-02	40.52	m <sup>2</sup>	40.520	
				RAZEM	40.520
41	ZKNR C-2	System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem podkładu	m <sup>2</sup>		
d.3	0616-01	40.52	m <sup>2</sup>	40.520	
				RAZEM	40.520
42	KNR 2-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg - demontaż balustrad, pochwyty	m		
d.3	1207-05	3.85+3.2+1.5+3.85+7.70	m	20.100	
				RAZEM	20.100
43	KNR 2-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg -anal. pochwyty ze stali nierdzewnej	m		
d.3	1207-05	20.10	m	20.100	
				RAZEM	20.100
44	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - sala 24, 25, 26, 27	m <sup>2</sup>		
d.3	1022-01	1.8*4	m <sup>2</sup>	7.200	
				RAZEM	7.200
45	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m <sup>2</sup> drzwi wyjściowe sala gimnastyczna	m <sup>2</sup>		
d.3	0354-08	1.2*2.10	m <sup>2</sup>	2.520	
				RAZEM	2.520
46	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe pełne - sala gimnastyczna	m <sup>2</sup>		
d.3	1040-02	1.2*2.0	m <sup>2</sup>	2.400	
				RAZEM	2.400
47	KNR 0-12	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną trep	m <sup>2</sup>		
d.3	1120-06	0.35*1.5*22	m <sup>2</sup>	11.550	
				RAZEM	11.550
48	KNR 0-12	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną podstopień	m <sup>2</sup>		
d.3	1120-02	0.17*1.5*22	m <sup>2</sup>	5.610	
				RAZEM	5.610
49	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą Podest	m <sup>2</sup>		
d.3	1118-05	3.2*1.5	m <sup>2</sup>	4.800	
				RAZEM	4.800
50	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.3	0354-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000